

INSPECTIERAPPORT 2014

objectnummer 1673

Klokkenstoel
Tsjerkehofleane 2,
8564 HC Ruigahuizen



Monumentenwacht Fryslan
Emmakade 59
Postbus 137
8900 AC Leeuwarden
tel. 058-2157365/fax. 058-2157336
email: info@monumentenwacht-fryslan.nl
website: www.monumentenwacht-fryslan.nl
bezoekadres: Emmakade NZ (1e verd.
rechts) te Leeuwarden

Objectgegevens

Objectnummer: 1673
 Debiteurennummer: 4044
 Object: klokkenstoel
 Gelegen te: Tsjerkehofleane 2, Ruigehuizen
 Gemeente De Friese Meren
 Monumentnummer: 15931
 Oorspronkelijke functie: 13 Losse objecten, niet eerder genoemd.

Inspectiegegevens

Inspectie uitgevoerd door: P.D. van Vliet
 Datum inspectie: 16 juni 2014

Inspectieplan**Algemeen**

Risicoklasse: 4
 Eigenaar/contactpersoon: Stichting Behoud Monumenten Gemeente telefoon : 0514 - 60 36 14
 De Friese Meren
 t.a.v. De heer De Vries
 A. Stellingwerfstraat 4
 8561 CL Balk

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Het exterieur is goed bereikbaar voor inspecties en ook goed bereikbaar voor reparaties.

Materialen om mee te nemen

Vetspuit om de luidas mee te smeren.

Algemeen

De constructieve toestand (casco) van de klokkenstoel is goed. De onderhoudstoestand is ook goed. Uit de rapporten van de laatste 5 jaar blijkt dat de onderhoudsstaat van het gebouw vooruit gaat. Dit is een gevolg van het feit dat er voldoende onderhoud wordt uitgevoerd.

Aanbevolen werkzaamheden in volgorde van prioriteit**Onderdelen**

	<u>rubriek</u>	<u>technische staat</u>	<u>termijn</u>
Klokkenstoel			
○ Schilderwerk schoonmaken, bijwerken / behandelen.	1.8/2.2.6 4.4	slecht	0-1 jaar
○ Herstel hoekkeperlood.	2.3	n.v.t.	2-5 jaar

Uitgevoerde werkzaamheden door de Monumentenwacht

- De lagering van de luidas is gesmeerd.

Verwerkte materialen

Vet.

Rubriek	Toelichting	Hersteladvies
<p>1. GEVELS</p> <p><u>1.1 Funderingen</u> Poeren of klippen</p> <ul style="list-style-type: none"> - metsel- en voegwerk - beton afdekking poeren - coating beton afdekking <p><u>1.8 Diversen</u> Constructie</p> <ul style="list-style-type: none"> - houten staanders - verankeringen aan poeren - houten constructie overig - schilderwerk <p>Luiwerk</p> <ul style="list-style-type: none"> - eiken luidas inclusief oplegging - luidstok met touw - luidklok met klepel - bevestiging klok aan as - bevestiging klepel <p>2. DAKEN</p> <p><u>2.1 Kapconstructies</u></p> <p><i>2.1.1 Hout</i> Helmdak</p> <ul style="list-style-type: none"> - tafelement - kapconstructie - makelaar - verankeringen 	<p>G Langs het maaiveld is enig / minimaal open voegwerk aanwezig.</p> <p>G</p> <p>G</p> <p>G Goede ventilerende aansluiting op de klippen.</p> <p>G</p> <p>G De door houtrot aangetaste ligger van het dwars geplaatste juk is met kunsthars hersteld. Ook de ligger waar de makelaar van de kap op rust is met kunsthars hersteld.</p> <p>R Bij enkele verbindingen is de verflaag gebladderd.</p> <p>G</p> <p>G</p> <p>G</p> <p>G</p> <p>G</p> <p>G</p> <p>G</p> <p>R De makelaar is (boven de gepotdekselde dakbedekking) licht gescheurd / verweerd.</p> <p>G</p>	<p>1673 klokkenstoel</p> <p>○ De in weer en wind staande klokkenstoelen moeten tijdig worden onderhouden. Verder adviseren wij het schilderwerk regelmatig schoon te maken. Dit verhoogt de duurzaamheid van het verfsysteem.</p>

Rubriek		Toelichting	Hersteladvies 1673 klokkenstoel
<u>2.2 Dakbedekking</u> 2.2.6 Overig Helmdak <ul style="list-style-type: none"> - gepotdekselde houten delen - bevestigingen (schroeven) houten delen - schilderwerk 	G R S	De houten delen zijn verweerd en vertonen lichte scheurtjes. Enkele delen staan hol. Door roest aangetast. Gescheurd en gebladderd.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tijdig onderhoudsschilderwerk uitvoeren. ○ Behandelen.
<u>2.3 Loodaansluitingen</u> Helmdak <ul style="list-style-type: none"> - hoekkeperlood 	R	Het lood vertoont enkele scheurtjes.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Gescheurde delen vervangen.
<u>2.8 Diversen</u> Bekroning <ul style="list-style-type: none"> - ijzeren kruis - bevestiging kruis - loden muts - windvaan verguld 	G G G G		
4. DIVERSEN			
<u>4.2 Bereikbaarheid en toegankelijkheid</u> Bereikbaarheid <ul style="list-style-type: none"> - dakvlakken 	G	Gezien de huidige eisen van de arbeidsinspectie – en de veiligheidsuitrusting van monumentenwacht Fryslân – is de klokkenstoel op veilige wijze door ons te inspecteren en te repareren.	
<u>4.4 Hekwerken/toegangshekken</u> Toegang kerkhof <ul style="list-style-type: none"> - houten hek - betonpalen - duimen - schilderwerk 	G G R R	Geroest. Vuil, plaatselijk gebladderd.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Schoonmaken en bijwerken.